



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões  
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

---

# MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

**OBRA** : PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

**LOCAL** : RUA SETE DE SETEMBRO (ANEXO AOS BOMBEIROS)

**CIDADE** : PALMEIRA DAS MISSÕES – RS



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões  
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

---

### **DADOS DA OBRA**

Obra: Pavimentação em Blocos Intertravados de Concreto no Estacionamento do Corpo de Bombeiros

Local: Rua Sete de Setembro (anexo aos bombeiros)

Município: Palmeira das Missões – RS

Área Total: 323,90 m<sup>2</sup>

### **DADOS DO PROPRIETÁRIO**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões - RS

CNPJ: 88.541.354/0001-94

Endereço: Rua Nassib Nassif, 381 – Centro.

CEP 98.300-000

Município: Palmeira das Missões – RS

### **OBJETIVO**

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como os materiais utilizados para execução da obra de Pavimentação em Blocos Intertravados de Concreto no Estacionamento do Corpo de Bombeiros, município de Palmeiras das Missões.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante.

Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e recomendações de execução da ABNT.

A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas.

A Contratante deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para os colaboradores responsáveis pela sua execução.

A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.



## **SERVIÇOS PRELIMINARES**

O início da obra deve ser precedido pela apresentação pela Contratada de todos os documentos definidos pelo Contrato.

## **PAVIMENTAÇÃO**

O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado, nivelado e compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre a sub-base regularizada será aplicada uma camada de pedrisco, na espessura de 5 cm, também nivelada e compactada com compactador de placas vibratórias.

Na parte do estacionamento que já existe parte concreto e parte em pavimento asfáltico, este receberá diretamente sobre esta base uma camada de pedrisco de 5 cm, sendo regularizado, nivelado e compactado com placa vibratória, mantendo-se os devidos caimentos.

A pavimentação será executada em blocos intertravados de concreto (tipo “pvs”).

Os blocos a serem empregados, serão de concreto e nas dimensões e modelos conforme projeto.

Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser perfeitos.

Em caso de discordância entre o projeto e o executado, a fiscalização da Contratante terá o direito de solicitar a remoção de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a locação houver quaisquer discordâncias com o projeto, estas deverão ser sanadas previamente ao assentamento.

Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura geral de 8 cm.

O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressalto. Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos.

Onde só houver trânsito de pedestres, o assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura de 5 cm, ambas compactadas. Posteriormente far-se-á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, após o que a área não pode mais ser pisada.

O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos.

## **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Deverão ser retirados do canteiro de obra todo material remanescente da execução. A conclusão da obra se dará após a total limpeza da obra e aceitação da fiscalização.

Palmeira das Missões, Junho de 2016.