



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA : REFORMAS DE BANHEIROS, RAMPAS E GUARDA CORPO
DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS BORGES
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES – RS
LOCAL : RUA ULISSES DE ARAUJO E SILVA – BAIRRO MUTIRÃO
CIDADE : PALMEIRA DAS MISSÕES – RS**

Palmeira das Missões, Dezembro de 2018.



1.0 SERVIÇOS INICIAIS:

Antes do início dos serviços à empresa deverá efetuar o isolamento do local com fitas demarcatórias restringindo a aproximação de alunos no local.

Deverá ser executada a completa demolição dos pisos e contrapiso com a retirada dos entulhos.

Serão retiradas as portas internas existentes e das louças existentes.

2.0 MOVIMENTO DE TERRA:

As escavações para assentamento das tubulações deverão alcançar a profundidade adequada. Nos aterros, deverão ser usados materiais isentos de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20,00cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se estabilidade do terreno.

3.0 PAVIMENTAÇÃO:

Após a execução total das tubulações de esgoto nos banheiros e na varanda de entradas dos mesmos, será executado um contra piso, que deverá cobrir inteiramente a superfície especificada, em concreto magro, espessura 5cm e traço 1:3:5, de cimento, arreião e brita nº 01 e será feito somente após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado e ter sido executado lastro de brita nº 01. Será assentado piso cerâmico PEI V 45 X 45 cm com emprego de argamassa colante.

Será executado rodapé do mesmo material do piso.

Deverá ser colocado soleira em granito na espessura de 2cm nas portas de acesso aos sanitários.

Nas rampas marcadas em planta deverá ser executado meio fio de concreto pré-moldado e após deverá ser colocado piso cerâmico antiderrapante 50x50cm.

4.0 ESQUADRIAS:

As portas de entrada dos sanitários deverão ser trocadas por portas em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição conforme detalhadas em planta baixa.

Nos sanitários deverão ser colocadas portas internas de madeiras semiocas conforme detalhadas em planta baixa.

Nas varandas demarcadas em planta baixa deverá ser colocado guarda corpo em tubos de ferro com altura de 1,00m.



5.0 FERRAGENS:

As ferragens serão cromadas e apresentadas a Fiscalização para aprovação antes de sua colocação.

As portas externas receberão fechadura cilíndrica de duas voltas, com maçaneta tipo alavanca.

As portas internas receberão fechaduras internas de duas voltas com maçaneta tipo alavanca.

6.0 PINTURA:

Sobre as alvenarias internas deverá ser usado primeiramente um selador pigmentado acrílico e, após tinta acrílica, na cor a ser determinada.

As esquadrias de madeira e o forro receberão tinta esmalte brilhante sobre um fundo nivelador branco fosco.

As esquadrias de ferro e os guarda corpos após serem lixados deverão receber tinta esmalte acetinado na cor a ser determinada.

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

As instalações hidro sanitárias deverão ser executadas de acordo com o projeto específico, e obedecendo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e regulamentações da Corsan. Os metais, tubos e conexões de PVC, não poderão apresentar qualquer tipo de defeito e deverão, ao serem entregues na obra, estarem funcionando perfeitamente.

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

A energia será obtida da rede existente.

Deverá ser feita uma revisão na parte elétrica dos banheiros com a substituição de fios, interruptores, tomadas e luminárias conforme determinado pela fiscalização.

Os condutores serão fios de cobre com isolamento termoplástico para 600V.

As tomadas e os interruptores serão do tipo embutir, universal 6A-250V, cor cinza de termoplástico.

A iluminação será com calhas e luminárias de fluorescente 2x40watts.

Toda a instalação deverá ser feita conforme o Projeto Elétrico, seguindo rigorosamente as normas da concessionária local.

9.0 SERVIÇOS FINAIS:

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e desimpedida de qualquer entulho que venha prejudicar o seu pronto aproveitamento.

Palmeira das Missões, Dezembro de 2018.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
