

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES / RS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA

EXTENSÃO TOTAL: 729,50 m

ÁREA TOTAL: 3.838,25 m<sup>2</sup>



Nº do contrato:	
Tomador:	
Município:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:	Construção de Rodovias e Ferrovias	Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Seleção o CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa:	4211-1 - Construção de rodovias e ferrovias	Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e cicloviás; metrô e VLT.
Pelo CNAE da empresa, será utilizado o SINAPI:	DESONERADO	
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO		
24,23%	OK	
Parâmetro	%	Verificação
Administração Central Min: 3,80% Máx: 4,67%	4,67%	OK
Seguros e Garantias Min: 0,32% Máx: 0,74%	0,74%	OK
Riscos Min: 0,50% Máx: 0,97%	0,97%	OK
Despesas Financeiras Min: 1,02% Máx: 1,21%	1,13%	OK
Lucro Min: 6,64% Máx: 8,69%	6,64%	OK
Impostos: PIS	0,65%	OK
Impostos: COFINS	3,00%	OK
Impostos: ISS (mun.)	2,00%	OK
Regime de desoneração (2%)	2,00%	OK
<p>Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando a base de cálculo do ISS e a respectiva alíquota (percentual entre 2% e 5%), conforme legislação municipal vigente.</p> <p>As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item Impostos.</p> $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ <p>Onde:  AC: taxa de administração central;  S: taxa de seguros;  R: taxa de riscos;  G: taxa de garantias;  DF: taxa de despesas financeiras;  L: taxa de lucro/remuneração;  I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).</p>		
OBSERVAÇÕES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015

*Artemio Sarturi*  
ARTEMIO SARTURI

CAU A74499-9

Portaria N.º 890/2013

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento  
(Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento  
(empresa vencedora do certame)



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## #REF!

ITEM	LOGRADOURO	VALOR (R\$)	EXTENSÃO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2)	VALOR UNITÁRIO (R\$/m2)	CRONOGRAMA		
							1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
01	TRECHO 02	22.591,76	238,00	3,50	833,00	27,12	90,00%	10,00%	0,00%
							20.332,58	2.259,18	-
							90,00%	10,00%	0,00%
02	TRECHO 01	22.147,70	172,00	5,83	1.002,00	22,10	19.932,93	2.214,77	-
							10,00%	90,00%	0,00%
03	TRECHO 03	31.248,48	188,50	7,50	1.413,75	22,10	3.124,85	28.123,63	-
							20,00%	50,00%	30,00%
04	TRECHO 04	13.030,00	131,00	4,50	589,50	22,10	2.606,00	6.515,00	3.909,00
							45.996,36	39.112,58	3.909,00
							51,67%	43,94%	4,39%
							45.996,36	85.108,94	89.017,94
							51,67%	95,61%	100,00%
TOTAIS GERAL		89.017,94	729,50	5,26	3.838,25	23,19			
	MENSAL								
	ACUMULADO								

**Visto da Administração**



PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO									
CONTRATANTE: OBRA: LOGRADOURO: SEGMENTO:			Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões Melhorias na Infraestrutura Urbana Ruas Diversas				EXTENSÃO: ÁREA : BDI: DATA:		
							729,50 m 3.838,25 m2 24,23% MARÇO DE 2015		
ITEM	CÓDIGO SINAPI (AN/2015)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	
					MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA			
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1		Mobilização e desmobilização da obra	vb	1,000	1.750,00		3.500,00	3.500,000	
1.2	74.209/001	Placa de início de obra	m²	2,500	231,05		40,77	271,82	
2.0		REPERFILAGEM COM ESPESSURA DE 3,0cm						84.838,39	
2.1	73.806/001	Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão	m2	3.838,250	1,24		0,13	1,37	
2.2	72.942	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente	m2	3.838,250	1,38		0,14	1,52	
2.3	72.985	Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusivo transporte - regularização	m3	115,267	527,91		58,64	586,55	
2.4	72.887	Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização	m3xkm	6.333,085	0,85		0,13	0,98	
TOTAL							R\$/m²	R\$	
								89.017,94	
							R\$	23,19	



*Artemio Sarturi*  
ARTEMIO SARTURI  
CAU A74499-9  
Portaria N.º 890/2013